

Waltalingerstrasse

Neubau Trottoir und Pförtneranlage

Längenprofil 1 : 200

22054-05



Bauprojekt 2022

Waltalingerstrasse

1:500
Überhöhung = 10

476.00 mü.M.

- Projekt Strassenaxe
- bestehendes Gelände
- - - Tangente
- ▼ Tangentenschnittpunkt
- AA AE Anfang und Ende der vertikalen Ausrundung
- ▲ Hoch-, Tiefpunkt

Distanzen	0.00	14.02	21.73	29.43	43.38	45.72	54.78	66.17	67.13	78.00	88.55	101.61	115.00	125.78	129.00	139.00	142.91	149.96	156.56	163.00	180.00	194.20	209.81
Terrainhöhen	480.08	480.88	481.36	481.90	482.99	483.17	483.80	484.41	484.46	485.03	485.57	486.01	486.38	486.58	486.63	486.69	486.68	486.65	486.62	486.59	486.50	486.40	486.34
Projekthöhen	480.08	480.88	481.35	481.91	482.99	483.17	483.82	484.54	484.59	485.14	485.56	486.01	486.39	486.59	486.64	486.71	486.72	486.70	486.66	486.62	486.52	486.44	486.34
Differenzhöhen	-0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.12	-0.13	-0.10	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.00

Stocken

1:500
Überhöhung = 10

480.00 mü.M.

Distanzen	300.00	302.99	303.96	304.93	310.79	312.60	314.51	327.00
Terrainhöhen	486.66	486.55	486.52	486.44	485.95	485.90	485.65	484.63
Projekthöhen	486.71	486.58	486.52	486.45	485.96	485.90	485.65	484.63
Differenzhöhen	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.00